

Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej w formie załączników lub w trakcie kontroli przeprowadzanej w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany zatwierdzony decyzją administracji architektoniczno -budowlanej) - do wglądu w trakcie kontroli obiektu.
2. Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zobowiązującej inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
4. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora w przypadku podpisania wniosku, uczestniczenia podczas kontroli lub odbioru stanowiska powiatowego inspektora sanitarnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przez tą osobę.
5. Wynik badania wody pobranej przez próbkobiorcę uprawnionego do poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej budynku wykonany w laboratorium posiadającym akredytację. Wodę należy pobrać z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza – analizy bakteriologicznej (w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C, Escherichia Coli, Enterokoki). W sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody pitnej pełnej analizy fizyko - chemicznej oraz analizy bakteriologicznej w zakresie oznaczenia j.w. Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej badaniu podlega woda uzdatniona co powinno być wykazane w sprawozdaniu z badania w formie stosownego zapisu. Ponadto, gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej należy także przedstawić ocenę higieniczną, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
6. Protokół z kontroli drożności i szczelności przewodów kominowych (spalinowych) i przewodów wentylacji grawitacyjnej, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia.
7. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/klimatyzacji/ w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego (m³/h), sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia.
8. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zapewniającego podłączenie obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku braku podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej, należy przedstawić atest higieniczny na zbiornik bezodpływowy.
9. Atest higieniczny na zawór zwrotny antyskażeniowy, jako urządzenie zabezpieczające instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.
10. Zgoda PWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.
11. Zgoda PWIS na zniżenie wysokości pomieszczeń.
12. Zgoda PWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Uwaga: Punkt 1 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Słupcy zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny